

硫化氢电导率测量仪表施工工作量

一. 仪表安装工作量:

1. 控制柜安装 (空制柜尺寸: 长 1700 宽 1250 高 2100)
2. 放置 3X1.5 电缆线 520 米, 5X6 电缆线 180 米。配置 DN20 镀锌钢管 54 米, 现场及中控接线调试。
3. 制作雨棚 (长 3700 宽 3250 高 3100)
4. 安装取样管线 ($\phi 18 \times 3$ 不锈钢管 24 米, 冷却水管线 DN40 不锈钢管 18 米)

二. 材料表

序号	名称	型号	单位	数量
1	在线氢电导率测量系统控制柜	长 1700 宽 1250 高 2100	台	1
2	仪表电缆	3X1.5	米	520
3	动力电缆	ZR-YJV-0.6/1kV, 5*6mm ²	米	180
4	镀锌钢管	DN20	米	54
5	镀锌槽钢	10#	米	30
6	镀锌角铁	40X40X4	米	18
7	取样管线	$\phi 18 \times 3$	米	24
8	冷却水管线	DN40	米	18
9	制作雨棚	长 3700 宽 3250 高 3100		

备注: 施工材料由电仪保障部负责

硫化事业部

2023.1.5

张之峰
孙峰



扫描全能王 创建