江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd.	编制	米星宇	2025/9/24	管道数据表	工程名称	江苏索普化工股份有限公司醋酸厂成品塔蒸汽核算及脱醛塔气相改造项目
	校核	梁佳	2025/9/24		主项名称	三期成品塔蒸汽变更（01）
	审核	黎成仪	2025/9/24		图　号	202501-140-01P04-01/0
	审定				设计阶段	施工图　　第 1 页　共 1 页

序号	管段号	级别	管道等级	操作条件		设计条件		主要介质			管道起止点		规格NPS	材质	焊缝检测		强度试验		泄漏试验		热处理Y/N	绝热		涂漆	PID	备注
				温度℃	压力MPa,G	温度℃	压力MPa,G	名称	相态	特性	来自	至			方法比例	技术等级质量等级	介质	压力MPa	介质	压力MPa		代号	厚度	代号		
1	LS-31404B	GC2	BA1	183	1.00	203	1.18	蒸汽	气		1.0MPa低压蒸汽总管	MS-31404	16"	20#	RT20%	AB III级	水	1.77	空气	1.18	N	H	50	/	见换证图纸	
2	LC-31403B	GC2	BA1	183	1.00	203	1.18	蒸汽凝液	液		MC-31403	LC-31403B（AA1）	8"	20#	RT20%	AB III级	水	1.77	空气	1.18	N	H	50	/	见换证图纸	
			AA1	174	0.80	194	0.98	蒸汽凝液	液		LC-31403B（BA1）	醋酸三期供热站	8"	20#	RT20%	AB III级	水	1.47	空气	0.98	N	H	50	/	见换证图纸	