

氯磺酸储罐 A 防腐施工

硫化事业部新制作的氯磺酸储罐设备 A 及管材、型材等防腐施工。

一、具体工作量：

1、氯磺酸储罐 A 本体（含顶部、底板、壁板）及附属部件、爬梯栏杆等。（注：罐底支撑 20a 工字钢 312 米除外）

2、原氯磺酸储罐 A 底部工字钢 298 米，除锈做底漆一遍。

防腐工艺要求：

底漆 无机富锌防腐底漆，每道涂膜厚度 $\delta=25\mu\text{m}$ 两底

中间漆 环氧云铁中间漆 涂膜厚度 $\delta=75\mu\text{m}$ 一中

面漆 丙烯酸聚氨酯磁漆 涂膜厚度 $\delta=60\mu\text{m}$ 一面

执行标准：NB/T10558-2021 压力容器涂敷与运输包装。

附：氯磺酸储罐 V1001 总图 1 份

注：1）施工单位需现场勘察复核、确认施工工作量。

2）施工结束质保两年，施工所用油漆材料需提供合格证明。

二、施工单位资质：防水防腐保温工程专业承包贰级

三、施工时间：2025 年 11 月 6 日-2025 年 12 月 6 日

安徽普新材料科技有限公司
硫化事业部
2025 年 11 月 4 日
黄俊

