

索普新材料硫化事业部烟囱防腐工作量统计表

序号	班组	岗位	需防腐设备名称	工作量内容 (m ²)	腐蚀程度	施工要求	质保期	施工高度	班组负责人
1	运行	干吸	尾气烟囱及塔架	1、烟囱外壁: $\phi 2424 \times 64.2\text{m}$ 底座支板: 12只 $\times 0.3\text{m}^2$ 底锥体外壁: $\phi 2424 / \phi 159 \times 1.645\text{m}$	中锈	机械除锈+环氧富锌底漆2道+环氧云铁防锈漆1道+耐候型聚氨酯面漆2道	2年	0-65米	吴春青
				2、塔架立柱 $\phi 300 \times 67\text{m} \times 4\text{根}$ $\phi 219 \times 194\text{m}$ $\phi 159 \times 412\text{m}$ $\phi 180 \times 204\text{m}$	中锈	机械除锈+环氧富锌底漆2道+环氧云铁防锈漆1道+耐候型聚氨酯面漆2道	2年	0-60米	吴春青
				3、塔架平台及栏杆 (均为6m以上) 5m $\times$ 5m $\times$ 2块 $\times$ 2面 $\times$ 1层 槽钢 [20 $\times$ 45m H钢350 $\times$ 175mm $\times$ 26m [4.5m $\times$ 4.5m = $\phi 2424$) $\times$ 2面 $\times$ 1层 槽钢 [20 $\times$ 42m H钢350 $\times$ 175mm $\times$ 23m [4m $\times$ 4m - $\pi \times (1.212\text{m})^2$] $\times$ 2面 $\times$ 2层 [4 m $\times$ 3.5m - $\pi \times (1.212\text{m})^2$] $\times$ 2面 $\times$ 2层 槽钢 [14m $\times$ 8m [10m $\times$ 167m [20m $\times$ 14m [10m $\times$ 1.6m 栏杆 $\phi 57 \times 290\text{m}$ -5# $\times$ 264m $\times$ 2面 搭架连接板2块 $\times$ 4只 $\times$ 12层 塔架爬梯: $\angle 10 \times 64.2\text{m} \times 2\text{根}$ -5# $\times$ (45m $\times$ 3根 + 2.2m $\times$ 64根) $\times$ 2面 园钢: $\phi 20 \times 0.6\text{m} \times 214\text{根}$ 零星加强件 25m ²	中锈	机械除锈+环氧富锌底漆2道+环氧云铁防锈漆1道+耐候型聚氨酯面漆2道	2年	6-65米	吴春青

黄俊



夸克扫描王

极速扫描，就是高效

