



<div><div>江苏索普工程科技有限公司</div><div>JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd.</div></div>				工程名称		镇江海纳川物流产业发展有限责任公司V5201醋酸储罐重建与设施升级项目			
设计	米星宇	2025/11/27	综合材料表	主项名称		01新增发放管线			
校核	梁佳	2025/11/27		设计阶段		施工图			
审核	蔡成义	2025/11/27		图号		202503-02-01P27-01/0			
专业	管道		版本	0		第 1 页 共 2 页			
序号	名称	规格	标准号	材料	单位	数量	重量		备注
							单	总	
一	管道								
1	无缝不锈钢管	Ø168.3×3.6	ANSI B36.19M-2018	304L	米	185.0			
二	管件								
1	弯头								
	1.5D 90° 弯头	90E(L) Ø168.3×3.6	ANSI B16.9-2018	304L	个	14			
	1.5D 45° 弯头	45E(L) Ø168.3×3.6	ANSI B16.9-2018	304L	个	4			
2	三通								
	等径三通	T(S) 6" Sch10S	ANSI B16.9-2018	304L	个	2			
三	法兰								
1	带颈对焊法兰	CL150 6" WN-RF	HG/T 20615-2009	LF20#/SE316L	个	4			
四	垫片								
1	非金属平垫片								
	厚度3	CL150 6" RF	HG/T 20627-2009	RPTFE	个	4			
五	螺栓与螺母								
1	全螺纹螺柱	M20×115	HG/T 20634-2009	35CrMo	个	32			
2	螺母	M20	GB/T 6175-2016	30CrMo	个	64			
六	阀门								
1	球阀	CL150 6" RF	Q41W-20PL	316L	个	2			
七	其他								



镇江海纳川物流产业发展有限责
任公司V5201醋酸储罐重建与设
施升级项目

综合材料表

01新增发放管线

施工图

202503-02-01P27-01/0

版本

0

第 2 页

共 2 页

[illegible]