

# 临时精硫槽土建施工

## 一、施工项目主要内容

1.在原 98%酸计量槽发放框架一层,制作安放精硫槽所需的基坑(4800×3100×3000)。注意在基坑开挖时如对周边设施基础有影响时,需对基坑进行保护,防止基坑周边土方坍塌影响周边设施安全。

具体内容:详见“临时精硫槽施工图”“成品土建结构”图纸。

2.施工过程中因施工位置狭窄,如遇地下基桩限制,精硫槽基坑尺寸可以做调整。但必须与事业部沟通得到确认同意调整。

3.精硫槽施工结束后,对周边的排水沟、围堰、挡墙、地坪等进行恢复。

## 二、施工单位资质

建筑工程施工总承包叁级或地基基础工程专业承包叁级

三、施工所有材料及工器具由施工方提供。材料入场前需提供材料合格证。

四、施工工期从收到中标通知后 40 个工作日内完成施工并交付。

## 五、其他要求

1.投标方需现场勘查具体施工内容,如有异议需及时沟通、释疑后,参与报价竞标。报价内容需详细列出工作量及施工方案、施工进度计划、施工机械及人员配置情况。

2.需充分考虑施工人员进场所需的安全培训等流程,不得因此延误施工周期,施工期间严格执行江苏索普新材料有限公司各项安全管理规定。

硫化事业部

2026 年 1 月 26 日

