

1. 磺化厂房南侧桥架拆除: 0.5m*0.5m*6m*4 根, 0.45m*0.45m*6m*16 根,
2. 磺化厂房南侧地面浇筑混凝土: 150 m², 150mm 厚 C30 细石混凝土, 20mm 厚 M20 砂浆找平, 100mm 厚级配碎石, 填土压实.
3. 磺化厂房北侧地面浇筑混凝土: 330 m², 150mm 厚 C30 细石混凝土, 20mm 厚 M20 砂浆找平, 100mm 厚级配碎石, 填土压实.
4. 磺化厂房东侧厂房内: 地沟填埋 0.3m*0.3m*20m, 浇筑细石混凝土 50 厚 C30 细石混凝土.
5. 盐化收发室旁不锈钢栏杆安装: 1.2m 高, 24 米长, 304 不锈钢, 厚度 \geq 2mm.

王世斌