

索普新材料硫化事业部安全整改防腐工作量统计表

序号	部门	岗位	工作量内容	腐蚀程度	施工要求	质保期	施工高度	施工日期
1	硫化	运行	一：硫化下游罐区管廊防腐： H 钢 200×200mm×42m H 钢 250×250mm×310m H 钢 300×150mm×795m H 钢 200×150mm×397m H 钢 300×300mm×65m 角钢∠70×314m 连接板 0.1 m ² ×324 块 钢板 26m ² 二：管廊上方零星件： 操作台：3m×1.5m×2 面 槽钢 [100×34m 角钢 ∠60×6m 栏杆：Φ50×74m 扁铁 40×70m×2 面 笼梯：(0.6m×7m+1.8m×5m) ×2 只 支架：H 钢 200×100mm×14m ∠70×4m 槽钢 [100×6m	中锈	机械除锈，刷环氧底漆两遍，中间漆一遍，丙烯酸聚氨酯面漆两遍。	二年	0-10米，30%为6米以上作业	尽快
2	硫化	运行槽区	过墙梯：① (1m×2.6m×2 面+ 槽钢[140×8m+槽钢[100×5m+ 角铁∠63×2m + 槽钢[160×17m+踏步 0.4 m ² ×2 面×24 块+栏杆Φ32×36m+扁铁 40×24m×2 面+扁铁 100×12m×2 面) ×2 只 ② (槽钢[160×17m+踏步 0.4 m ² ×2 面×24 块+栏杆Φ32×21m+扁铁 40×24m×2 面+扁铁 100×12m×2 面) ×2 只 操作台：(2m×1.6m×2 面+H 钢 200×200mm×17m+槽钢[100×3m+∠50×2m+梯侧板 0.2m×3.2m×2 面×2 块+踏步 0.25 m ² ×2 面×10 块+栏杆 Φ32×28m+一扁铁 40×26m×2 面) ×4 只 (4.2m×1.6m×2 面+H 钢 200×200mm×24m + 槽钢[100×9m+梯侧板					

葛俊

			<p>0.2m×6m×2面×2块+踏步 0.25 m²×2面×18块 + 栏杆 Φ32×67m+扁铁 40×24m×2面) ×1只</p> <p>(1m×4.6m×2面+H钢 200×100mm×扁铁 40×21m×2面+槽钢[200×7m+∠70×5m+梯侧[160×2.4m×4根+ 踏步 0.4 m²×2面×14块++栏杆Φ32×40m+40×18m×2面) ×2只</p> <p>阀门操作踏步: (1.5m×0.6m×2面+∠50×12m) 栏杆Φ32×40m+扁铁 40×18m×2面) ×2只×8只</p> <p>管架: H钢 200×200mm×78m 槽钢 [100×83m ∠50×5m Φ219×12m Φ108×7m Φ159×12m 氮气管道: Φ32×215m</p> <p>底脚板: 1 m²×9块 加强板: 0.1 m²×58块</p> <p>线架: 槽钢[100×86m [140×18m 阀门 10" 24只</p>					
3	硫化	运行槽区	<p>成品槽外壁+顶盖 (Φ20米×高 12.8米+顶盖: 直径 21.6米+上下飞边 0.12米×63m×2块×2面+人孔 1m²×2个) ×4只</p> <p>成品槽顶操作台: { (2m×24m+1m×9m) ×2面+踏步 0.4 m²×28块×2面 +侧板 0.4 m²×2块×2面+钢架[140×136m +角钢 ∠63×64m }×4只</p> <p>成品操旋梯: {连接平台: 1.5m×1.2m×2面×2个+架[100×22m+踏步 0.25 m²×70块×2面+侧板 0.2m×12m×2块×2面}×4只</p> <p>栏杆: [Φ32×285m + 扁铁 40×217m×2面 + 扁铁 100×124m×2面]×4只</p> <p>成品槽底座: (工字钢 51根: 250×125mm×597m) ×4只</p>	中锈	机械除锈, 刷环氧底漆两遍, 中间漆一遍, 丙烯酸聚氨酯面漆两遍。	二年	0-15米 50%为 6米以上作业	尽快

黃, 俊

4	硫化	运行	设备标识: 规格 800×800mm/单只字体 98%酸储罐 V501A×2 组 98%酸储罐 V501B×2 组 98%酸储罐 V501C×2 组 98%酸储罐 V501D×2 组		刻字模, 红色字体		0-15 米	尽快
---	----	----	---	--	-----------	--	--------	----

黃後