



## 污水现场防腐施工工作量

标准化检查要求污水现场管道设备腐蚀严重，需要进行防腐，现统计工作量如下：

| 序号 | 部门 | 岗位 | 工作量内容  | 腐蚀程度 | 施工要求   | 施工高度           |
|----|----|----|--|------|--|----------------|
| 1  | 精化 | 污水 | T一、北片区<br>1、处理池：30m×1.6m [100×76m 平台：3.6m×1.6m×2面 2.6m×1m×2面[100×20m ∠60×12m ∠70×14m [160×16m 0.25m <sup>2</sup> ×2面×2块<br>2、氯乙酸处理池：周（4.2m+2.6m）×2×2.6m+底 1.6m×1.8m×4面×2只 + 支撑 1m <sup>2</sup> ×8只 +<br>[100×54m +飞边 0.1m×2m×2面×8根 +平台：3.4m×1.2m×2面 + 1m×1m×2面 +<br>0.25m <sup>2</sup> ×2面×10块 +栏杆 Φ32×21m + 扁铁 50×21m×2面 + 侧板 0.2m×6m×2面 +<br>∠60×34m + 电机 2只 3m <sup>2</sup> + 板 1m×1.8m+槽钢 [80×6m) ×2块<br>3、污水池栏杆：Φ57×118m 扁铁 50×118m×2面<br>4、铁板收集池：周（7m+3m）×2×2.2m+底（2.2m×1.8m×4面+0.6m×0.6m）×2只+支撑、底板 2m <sup>2</sup> ×6只 +槽钢 [100×194m<br>5、厌氧器旋梯栏杆：1m×0.7m×2面×2块 +0.25m <sup>2</sup> ×2面×84块 +栏杆Φ32×64m+扁铁 50×64m×2面 +侧板 0.2m×32m×2面×2块 +顶栏杆：Φ32×48m + 扁铁 50×48m×2面<br>6、操作台： 1m×0.8m×2面 +[100×18m + ∠5#×28m + Φ32×27m | 中锈   | 机械除锈，环氧底漆一遍，丙稀酸聚氨酯面漆一遍。适用标准HG/T20229-2017，质保期1年。 | 0~8米，脚手架施工方提供。 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>二、南片区:</p> <p>1、中间水池: 周 (5.15m+4m) × 2 × 2.6m + 底 (1.6m × 1.1m × 4 面 × 4 只 + (4m+1.1m) × 2 × 1.3m + [12# × 41m + 平台骨架: [10# × 50m + 踏步 0.25m<sup>2</sup> × 2 面 × 12 块 + 栏杆 Φ57 × 72m + 扁铁-50 × 72m × 2 面 + [16# × 12m</p> <p>2、脱氯塔: 【Φ3500 × 2.5m + Φ2100 × 1.6m + 飞边 0.3m × 3.2m + Φ1000 × 3.2m + 连接板 0.1m<sup>2</sup>】 × 3 只</p> <p>3、挡板: (3.5m × 3.5m - Φ2800 + ∠5# × 18m) × 3 块</p> <p>4、调质槽: (Φ1300 × 1.2m + [10# × 2.4m + 机泵 Φ159 × 0.6m) × 3 只</p> <p>5、操作台: (1.2m<sup>2</sup> + [80 × 12m + 0.2m<sup>2</sup> × 2 面 × 5 块 + 栏杆: Φ32 × 9m + 扁铁 50 × 9m × 2 面) × 3 只<br/>栏杆: Φ57 × 84m 扁铁 50 × 84m × 2 面 扁铁 100 × 42m × 2 面</p> <p>6、药剂槽: (Φ1500 × 1.6m + [10# × 3m) × 4 只<br/>操作台: 9m × 0.8m × 2 面 [100 × 30m 栏杆 Φ57 × 16m Φ32 × 14m 扁铁 50 × 32m × 2 面</p> <p>7、碳滤器: (Φ2000 × 2.2m + 顶、底 + 支撑 Φ219 × 2.4m + 人孔 0.5m<sup>2</sup>) × 2 只</p> <p>8、砂滤: (Φ1000 × 2.6m + 顶、底 + 支撑 Φ133 × 2.4m + 人孔 0.5m<sup>2</sup>) × 2 只</p> <p>9、碱槽: (Φ1700 × 2.2m) × 2 只 操作台: 1m × 0.6m × 2 面 + [100 × 15m + 0.25m<sup>2</sup> × 2 面 × 4 块</p> <p>10、管架: [10# × 54m 棚顶: C 型钢 18# × 100m H 钢 120 × 80 × 36m Φ159 × 36m [100 × 12m</p> <p>11、中和池栏杆: Φ57 × 134m Φ32 × 134m 厌氧·生化·MR 池栏杆: Φ57 × 416m<br/>扁铁 50 × 386m × 2 面 收集池栏杆: Φ57 × 44m Φ32 × 44m 扁铁 50 × 88m × 2 面</p> <p>事故池栏杆: Φ32 × 100m 扁铁 50 × 100m × 2 面</p> <p>中和池支架: H 钢 200 × 100 × 6m [12# × 18m Φ159 × 22m Φ89 × 12m</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|



|   |    |    |   |  |             |  |
|---|----|----|---|--|-------------|--|
| 2 | 精化 | 污水 | 设备标识: 300*200mm 脱氯塔×3只 药剂槽×4只 碳滤器×2只<br>250*200mm 砂滤器×2只 碱槽 ×2只 |  | 刻字模, 喷涂红色字体 |  |
|---|----|----|---|--|-------------|--|

翻印  


是缺

