

U

原固废堆场拆除施工

因新污水装置建设需要，原固废堆场需拆除，拆除工作量如下：

- 1、原固废堆场钢筋混凝土隔墙拆除，宽度 0.3M，地下埋深 0.7M，地上高度 1.8M，拆除面积约为 540M²；
- 2、钢筋混凝土条形基础 1.0M*0.3M，约 242M；
- 3、场地钢筋混凝土地坪约 1350M² 拆除，混凝土厚度 250MM；
- 4、拆除的钢筋和混凝土垃圾清理出场由施工方清理出厂处理；
- 5、固废堆场附近杂树处理，具体需施工方至现场查看；
- 6、其他数据详见原固废堆场设计图纸；
- 7、施工需搭设临时围挡；
- 8、现场图片：



是志新



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App