

 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SPO Engineering Technology Co., Ltd.			工 程 名 称		江苏索普化工股份有限公司醋酸一期&二期成品塔1.0MPa蒸汽改造项目		专 业		管道	
							设计阶段		施工图	
编 制	米星宇	2026/2/3	管 架 数 据 表				主项号			
校 核	梁佳	2026/2/3					图 号		202603-13-P16-01/0	
审 核	蔡成仪	2026/2/3					页 数		第 1 页 共 3 页	
管架 序 号	管架所在管道 布置图图号	所承受管道的管段号 和管径	支撑管架编号	数量	管夹/管托/卡箍/耳轴 编号	数量	支撑点标高 (m)		备注	
							BOP	EL		
PS-101	P07-01	LS-1407-8"-BA3-H	D8-1-D-610-1000	2	J1-8"-200-200-C1	2	详见管道平面 布置图			
		LC-1407-4"-AA3-H			J1-4"-200-150-C1	2				
PS-102	P07-01	LS-1407-8"-BA3-H			J1-8"-200-200-C1	12				
PS-102D	P07-01	LS-1407-8"-BA3-H			J1-8"-200-200-C1 E2-B	2			导向架 (位置详见管道平面布置图)	
PS-102G	P07-01	LS-1407-8"-BA3-H			J1-8"-200-200-C1 K4-2	2			固定架 (位置详见管道平面布置图)	
PS-103	P07-01、02	LC-1407-4"-AA3-H			J1-4"-200-150-C1	33				
		LC-21403B-4"-AA3-H			J1-4"-200-150-C1	1				
PS-103D	P07-01、02	LC-1407-4"-AA3-H			J1-4"-200-150-C1 E2-B	4			导向架 (位置详见管道平面布置图)	
PS-103G	P07-01、02	LC-1407-4"-AA3-H			J1-4"-200-150-C1 K4-2	4			固定架 (位置详见管道平面布置图)	
PS-104	P07-01	LS-1407-8"-BA3-H	D8-1-D-900-1000	1	J1-8"-200-200-C1	1				
		LC-1407-4"-AA3-H			J1-4"-200-150-C1	1				
PS-105	P07-01	LS-1407-8"-BA3-H	D8-1-D-700-1000	3	J1-8"-200-200-C1	3				
		LC-1407-4"-AA3-H			J1-4"-200-150-C1	3				
PS-106	P07-01	LC-1407-4"-AA3-H	D8-1-D-1000-1000	2	J1-4"-200-150-C1	2				
PS-106G	P07-01	LC-1407-4"-AA3-H	D13-1-A-1000-1000	1	J1-4"-200-150-C1	1			固定架 (位置详见管道平面布置图)	
PS-107	P07-01	LS-1407-8"-BA3-H	D8-1-D-1000-1000	3	J1-8"-200-200-C1	3				
		LC-1407-4"-AA3-H			J1-4"-200-150-C1	3				
PS-107D	P07-01	LS-1407-8"-BA3-H	D8-1-E-1000-1000	1	J1-8"-200-200-C1 E2-B	1			导向架 (位置详见管道平面布置图)	
		LC-1407-4"-AA3-H			J1-4"-200-150-C1	1				
PS-107G	P07-01	LS-1407-8"-BA3-H	D13-1-B-1000-1000	1	J1-8"-200-200-C1 K4-2	1			固定架 (位置详见管道平面布置图)	
		LC-1407-4"-AA3-H			J1-4"-200-150-C1	1				

 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu Sopo Engineering Technology Co., Ltd.			工 程 名 称		江苏索普化工股份有限公司醋酸一期&二期成品塔1.0MPa蒸汽改造项目			专 业		管道	
								设计阶段		施工图	
编 制	米星宇	2026/2/3	管 架 数 据 表					主项号			
校 核	梁佳	2026/2/3						图 号		202603-13-P16-01/0	
审 核	蔡成义	2026/2/3						页 数		第 2 页 共 3 页	
管架 序号	管架所在管道布置图图号	所承受管道的管段号和管径	支撑管架编号	数量	管夹/管托/卡箍/耳轴编号	数量	支撑点标高(m)		备注		
							BOP	EL			
PS-108	P07-01	LC-1407B-3"-AA3-H	D7-3-C-1000-500	1	J1-3"-150-150-C1	1	详见管道平面布置图				
PS-109	P07-01、02	LC-1407-4"-AA3-H	D12-1-C-1000-500	10	J1-4"-200-150-C1	10					
PS-109D	P07-01	LC-1407-4"-AA3-H	D12-1-D-1000-500	2	J1-4"-200-150-C1	2				导向架(位置详见管道平面布置图)	
PS-109G	P07-01	LC-1407-4"-AA3-H	D12-1-D-1000-500	1	J1-4"-200-150-C1	1				固定架(位置详见管道平面布置图)	
PS-110	P07-01	LS-1407-8"-BA3-H	D12-1-D-1000-500	2	J1-8"-200-200-C1	2					
PS-111	P07-02	LC-1407-4"-AA3-H	D12-1-C-800-500	12	J1-4"-200-150-C1	12					
PS-111D	P07-02	LC-1407-4"-AA3-H	D12-1-D-800-500	1	J1-4"-200-150-C1	1				导向架(位置详见管道平面布置图)	
PS-112	P07-01	LC-1407B-3"-AA3-H	D2-B-700	7	J1-3"-150-150-C1	7					
PS-112D	P07-01	LC-1407B-3"-AA3-H	D2-C-700	1	J1-3"-150-150-C1	1				导向架(位置详见管道平面布置图)	
PS-113	P07-01	LC-1407-4"-AA3-H	D12-1-D-1800-500	1	J1-4"-200-150-C1	1					
PS-114	P07-01	LS-1407-8"-BA3-H	D2-C-700	2	J1-8"-200-200-C1	2					
PS-115	P07-01	LS-1407-8"-BA3-H			F2-8"-4"-C1-350-A	2					
PS-116	P07-01	LS-1407-8"-BA3-H			F3-1/2"-1/2"-C1-300-A	2				1/2"支管支架	
	P07-02	LS-21404B-10"-BA3-H				1					
PS-117	P07-01	LC-1407B-3"-BA3-H			F2-3"-2"-C1-300-A	1					
PS-118	P07-01	LC-1407B-3"-BA3-H			F3-1/2"-1/2"-C1-150-A	1				1/2"支管支架	
	P07-02	LC-21403B-4"-AA3-H				1					
PS-119	P07-02	LC-1407-4"-AA3-H	D12-1-D-2000-500	2	J1-4"-200-150-C1	2					
PS-120	P07-02	LS-21404B-10"-BA3-H			J1-10"-200-200-C1	1					
PS-120D	P07-02	LS-21404B-10"-BA3-H			J1-10"-200-200-C1	1				导向架(位置详见管道平面布置图)	
PS-121	P07-02	LS-21404B-10"-BA3-H	D2-C-800	2	J1-10"-200-200-C1	2					
PS-122	P07-02	LC-21403B-4"-AA3-H	D2-E-1000	1	J1-4"-200-150-C1	1					
		LS-21404B-10"-BA3-H			J1-10"-200-200-C1	1					

 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu Sopo Engineering Technology Co., Ltd.			工 程 名 称		江苏索普化工股份有限公司醋酸一期&二期成品塔1.0MPa蒸汽改造项目			专 业		管道	
					管 架 数 据 表			设计阶段		施工图	
编 制	米星宇	2026/2/3		主项号							
校 核	梁佳	2026/2/3		图 号				202603-13-P16-01/0			
审 核	蔡成义	2026/2/3		页 数				第 3 页 共 3 页			
管架 序 号	管架所在管道 布置图图号	所承受管道的管段号 和管径	支撑管架编号	数量	管夹/管托/卡箍/耳轴 编号	数量	支撑点标高 (m)		备注		
							BOP	EL			
PS-123	P07-02	LC-21403B-4"-AA3-H	D2-B-700	2	J1-4"-200-150-C1	2	详见管道平面 布置图				
PS-124	P07-02	LS-21404B-10"-BA3-H	D8-3-C-1000-800	2	J1-10"-200-200-C1	2					
PS-125	P07-02	LC-21403B-4"-AA3-H	D7-3-C-1000-500	1	J1-4"-200-150-C1	1					
PS-126	P07-02	LC-21403B-4"-AA3-H			F2-4"-2"-C1-500-A	1					
PS-127	P07-02	LC-21403B-4"-AA3-H			F3-4"-2"-C1-400-A	2					
PS-128	P07-02	LS-21404B-10"-BA3-H			F2-10"-6"-C1-350-A	2					
PS-129	P07-02	LS-21404B-10"-BA3-H			F3-10"-6"-C1-200-A	1					
PS-130	P07-03	LS-21404B-10"-BA3-H	D12-1-D-700-750	5	J1-10"-200-200-C1	5					