

江苏索普工程科技有限公司 Jiangsu SOP0 Engineering Technology Co., Ltd.				2026 镇江 镇江海纳川物流产业发展有限公司 罐区安防集控改造设计					
设计人 DESIGNER	2026.04.30	电气电缆表		项目名称 UNIT	/				
校核人 CHECKED	2026.04.30			设计阶段 PHASE	施工图				
审核人 REVIEW	2026.04.30			图号 DWG NO.	202606-02-D10/0				
审定人 APPROVE				版本 REV.	0				
专业负责人 DISCIPLINE									
项目负责人 MANAGER		专业 SPE	I. 电气	比例 SCALE	不按比例	第 2 张 SHEET 共 7 张 TOTAL			
序号 NO.	编号 CODE	起点 JUMPING-OFF	终点 ENG POINT	电缆 CABLE		保护管 PROT PIPE	备注 REMARK		
	电力电缆	消防泵房电动阀控制柜	万方罐区现场电动阀	使用芯数 USE PIERCE NO.	型号、芯数及截面 (mm ²) MODEL, PIERCE NO, SECTIONAL AREA	长度 LENGTH	管径 DIAM	长度 LENGTH	
1	MVS301A	消防泵房AA5 低压配电	罐方罐区V5301 电动阀A5		BT TZ-0.6/1kV-5x2	51.75	SC25	5	数量仅供参考, 实际数量现场核实
2	MVS301B	消防泵房AA5 低压配电	罐方罐区V5301 电动阀B5		BT TZ-0.6/1kV-5x2	51.75	SC25	5	数量仅供参考, 实际数量现场核实
3	MVS302A	消防泵房AA5 低压配电	罐方罐区V5302 电动阀A5		BT TZ-0.6/1kV-5x2	51.75	SC25	5	数量仅供参考, 实际数量现场核实
4	MVS302B	消防泵房AA5 低压配电	罐方罐区V5302 电动阀B5		BT TZ-0.6/1kV-5x2	51.75	SC25	5	数量仅供参考, 实际数量现场核实
5	MVS303A	消防泵房AA5 低压配电	罐方罐区V5303 电动阀A5		BT TZ-0.6/1kV-5x2	51.75	SC25	5	数量仅供参考, 实际数量现场核实
6	MVS303B	消防泵房AA5 低压配电	罐方罐区V5303 电动阀B5		BT TZ-0.6/1kV-5x2	51.75	SC25	5	数量仅供参考, 实际数量现场核实
7	MVS304A	消防泵房AA5 低压配电	罐方罐区V5304 电动阀A5		BT TZ-0.6/1kV-5x2	51.75	SC25	5	数量仅供参考, 实际数量现场核实
8	MVS304B	消防泵房AA5 低压配电	罐方罐区V5304 电动阀B5		BT TZ-0.6/1kV-5x2	51.75	SC25	5	数量仅供参考, 实际数量现场核实
9	MVS305A	消防泵房AA5 低压配电	罐方罐区V5305 电动阀A5		BT TZ-0.6/1kV-5x2	51.90	SC25	5	数量仅供参考, 实际数量现场核实
10	MVS305B	消防泵房AA5 低压配电	罐方罐区V5305 电动阀B5		BT TZ-0.6/1kV-5x2	51.90	SC25	5	数量仅供参考, 实际数量现场核实
11	MVS306A	消防泵房AA5 低压配电	罐方罐区V5306 电动阀A5		BT TZ-0.6/1kV-5x2	51.90	SC25	5	数量仅供参考, 实际数量现场核实
12	MVS306B	消防泵房AA5 低压配电	罐方罐区V5306 电动阀B5		BT TZ-0.6/1kV-5x2	51.90	SC25	5	数量仅供参考, 实际数量现场核实
13	MVS301&5	消防泵房AA5 低压配电	罐方罐区V5301&5304 电动阀		BT TZ-0.6/1kV-5x2	51.75	SC25	5	数量仅供参考, 实际数量现场核实
14	MVS302&5	消防泵房AA5 低压配电	罐方罐区V5302&5303 电动阀		BT TZ-0.6/1kV-5x2	51.75	SC25	5	数量仅供参考, 实际数量现场核实
15									

注：1. 由于不同的厂家生产的产品对系统中部分导线的根数要求可能有所不同，本系统在施工前应首先确定系统产品供应商，再根据厂商的要求进行线路敷设。