

 江苏索普工程科技有限公司 Jiangsu SOP Engineering Technology Co., Ltd.			2026 镇江 镇江海纳川物流产业发展有限公司 罐区安防集控改造设计	
设计人 DESIGNER	2026.04.30	电气电缆表	主项名称 UNIT	/
校对人 CHECKED	2026.04.30		设计阶段 PHASE	施工图
审核人 REVIEW	2026.04.30		图号 DWG NO.	202606-02-D10/0
审定人 APPROVE			版本 REV.	0
专业负责人 DISCIPLINE				
项目负责人 MANAGER		专业 SPECIAL. 电气	比例 SCALE 不按比例	第 6 张 SHEET 共 7 张 TOTAL

序号 NO.	编号 CODE	起 点 JUMPING-OFF	终 点 ENG POINT	电 缆 CABLE				保 护 管 PROT PIPE			备 注 REMARK
				使用芯数 USE PI	CE NO.	型号、芯数及截面 (mm ²) MODEL, PIECE NO, SECTI	长度 LENGTH	管径 H DIAM	长度 LENGTH		
	控制电缆	万方罐区电动阀	消控室								
7	MVS304A	万方罐区V5304电动机	消控室消防控制器手动控制盘	4		WDZAN-DJYPVP-0.45/0	7.350kV	35x0.25	155		数量仅供参考, 实际数量现场核实
8	MVS304B	万方罐区V5304电动机	消控室消防控制器手动控制盘	4		WDZAN-DJYPVP-0.45/0	7.350kV	35x0.25	155		数量仅供参考, 实际数量现场核实
9	MVS305A	万方罐区V5305电动机	消控室消防控制器手动控制盘	4		WDZAN-DJYPVP-0.45/0	7.350kV	35x0.25	155		数量仅供参考, 实际数量现场核实
10	MVS305B	万方罐区V5305电动机	消控室消防控制器手动控制盘	4		WDZAN-DJYPVP-0.45/0	7.350kV	35x0.25	155		数量仅供参考, 实际数量现场核实
11	MVS306A	万方罐区V5306电动机	消控室消防控制器手动控制盘	4		WDZAN-DJYPVP-0.45/0	7.350kV	35x0.25	155		数量仅供参考, 实际数量现场核实
12	MVS306B	万方罐区V5306电动机	消控室消防控制器手动控制盘	4		WDZAN-DJYPVP-0.45/0	7.350kV	35x0.25	155		数量仅供参考, 实际数量现场核实
13	MVS302&5	万方罐区VC53302&53305	消控室消防控制器手动控制盘	4		WDZAN-DJYPVP-0.45/0	7.350kV	35x0.25	155		数量仅供参考, 实际数量现场核实
14	MVS302&5	万方罐区VC53302&53305	消控室消防控制器手动控制盘	4		WDZAN-DJYPVP-0.45/0	7.350kV	35x0.25	155		数量仅供参考, 实际数量现场核实
	控制电缆										
1	XD1-C1	公司消控室(信号、电源)	消防接线端子箱XD1	10		WDZAN-DJYPVP-0.45/0	2.80V	5x40	45		数量仅供参考, 实际数量现场核实
2	XD1-C2	公司消控室(电话)	消防接线端子箱XD1	4		WDZAN-DJYPVP-0.45/0	2.80V	5x40	45		数量仅供参考, 实际数量现场核实
3	XD1-C3	公司消控室(广播)	消防接线端子箱XD1	4		WDZAN-DJYPVP-0.45/0	2.80V	5x40	45		数量仅供参考, 实际数量现场核实
4	XD1-1-0	消防接线端子箱XD1(信号、电话)	危化码头控制组端子箱XD1-1	10		WDZAN-DJYPVP-0.45/0	7150kV	5x40	40		数量仅供参考, 实际数量现场核实
5	XD1-1-0	消防接线端子箱XD1(电话)	危化码头控制组端子箱XD1-1	4		WDZAN-DJYPVP-0.45/0	7150kV	5x40	40		数量仅供参考, 实际数量现场核实
6	XD1-1-0	消防接线端子箱XD1(广播)	危化码头控制组端子箱XD1-1	4		WDZAN-DJYPVP-0.45/0	7150kV	5x40	40		数量仅供参考, 实际数量现场核实

注：1. 由于不同的厂家生产的产品对系统中部分导线的根数要求可能有所不同，本系统在施工前应首先确定系统产品供应商，再根据厂商的要求进行线路敷设。