江苏索普工程科技有限公司
Jiangsu SOPO Engineering

设计人 DESIGNED	2026.04.30	电气材料表		主项名称 UNIT	/
校核人 CHECKED	2026.04.30			设计阶段 PHASE	施工图
审核人 REVIEW	2026.04.30			图号 DWG NO.	202606-02-D01
审定人 APPROVE				版本 REV.	0
专业负责人 DISCIPLINE					
项目负责人 MANAGER		专业 SPECI 电气	比例 SCALE 不按比例	第 1 张 SHEET	共 1 张 TOTAL

2026 镇江 ZHENJIANG

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司
Zhenjiang Hainachuan Logistics Industry Development Co., LTD.
镇江港口港区安定集控改造项目

序号	名称	规格、型号或标准号	单位	数量	备注
1	感烟探测器	JTY-GD-G3	套	4	
2	手动报警按钮	J-SAM-GST9121	套	2	
3	声光报警器	HX-100B/T	套	2	
4	壁装式消防广播	BG5-2	套	2	
5	消防电话	TS-GSTN601	套	1	
6	短路隔离器	GST-LD-8313	套	8	其中2套安装于防爆模块箱XD2内，接千方和液硫罐区消防总线
7	编码单输入模块	GST-LD-8300	套	150	预留部分备用
8	消防广播模块	GST-LD-8305	套	1	
9	多线控制终端器	ZD-01	套	52	
10	消防模块箱	施工单位根据模块数量定制	台	1	箱子可安装不少于70个模块 并带接线端子排 配套弱电浪涌保护器
11	防爆消防模块箱	施工单位根据模块数量定制	台	4	每个箱子可安装不少于25个模块 并带接线端子排 配套弱电浪涌保护器
12	防爆接线端子箱	甲方自定	台	3	安装于现场， 配套弱电浪涌保护器
13	阻燃耐火双色双绞软铜线	WDZAN-RYJS-2x2.5mm	米	50	数量按实
14	阻燃耐火双色双绞屏蔽软铜线	WDZAN-RYJS²P-2x2.5mm	米	60	数量按实
15	阻燃耐火电线	WDZAN-BYJ-450³/750V	米	50	2.5mm 数量按实
16	阻燃耐火矿物质电缆	BTTZ-0.6/1kV-5x2.5mm²	米	10	见电缆表202606-02-D09/ 950~1000℃耐火不少于3h
17	阻燃耐火电力电缆	ZAN-YJV22-0.6/1kV-5x2	米	100	mm 见电缆表202606-02-D09/
18	阻燃耐火控制电缆	BTTEK-0.45/0.7⁵kV-2x(2	米	2x(22	0x9 2.5mm 见电缆表202606-02-D09/ 950~1000℃耐火不少于3h
19	阻燃耐火控制电缆	WDZAN-KVVP-0.45/0².7kV-03x	米	(2x2	见电缆表202606-02-D09/ 0)
20	阻燃耐火控制电缆	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.米5kV2-37x	米	2x1	见电缆表202606-02-D09/
21	阻燃耐火控制电缆	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.米5kV4-13x	米	2x1	见电缆表202606-02-D09/
22	阻燃耐火控制电缆	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.米5kV2-8x	米	2x2	见电缆表202606-02-D09/
23	阻燃耐火控制电缆	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.米5kV7-43x	米	2x2	见电缆表202606-02-D09/
24	阻燃耐火控制电缆	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.米5kV2-9x	米	2x4	见电缆表202606-02-D09/
25	阻燃耐火控制电缆	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.米5kV5-4x	米	2x4	见电缆表202606-02-D09/
26	阻燃耐火控制电缆	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.米5kV1-62x	米	2x4	见电缆表202606-02-D09/
27	消防封闭槽式阻燃耐火桥架	BxHxL:150x100x6000 内封岩棉，外涂防火涂料，阻燃耐火时间≥90min	隔板2：1套	124	数量仅供参考，需现场核实