江苏索普工程科技有限公司 Jiangsu SOPO Engineering				2026 镇江 ZHENJIANG	镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 镇江港区安防集控改造工程设计项目 LTD.
设计人 DESIGNED	2026.04.30	电气材料表		主项名称 UNIT	/
校核人 CHECKED	2026.04.30			设计阶段 PHASE	施工图
审核人 REVIEW	2026.04.30			图号 DWG NO.	202606-02-D01
审定人 APPROVE				版本 REV.	0
专业负责人 DISCIPLINE					
项目负责人 MANAGER		专业 SPECI 电气	比例 SCALE 不按比例	第 2 张 SHEET	共 TOTAL 张

序号	名称	规格、型号或标准号	单位	数量	备注
28	消防封闭槽式阻燃耐火桥架	BxHxL：150x100x6000 内衬岩棉，外涂防火涂料，阻燃耐火时间≥90min	套	35	数量仅供参考，需现场核实
29	消防封闭槽式阻燃耐火桥架	BxHxL：250x150x6000 内衬岩棉，外涂防火涂料，阻燃耐火时间≥90min	套	44	数量仅供参考，需现场核实
30	水平等径垂直弯通	BxHxL：150x100 隔板2：1 内衬岩棉，外涂防火涂料，阻燃耐火时间≥90min	套	10	仅供参考，需根据现场实际情况核实
31	水平等径垂直弯通	BxHxL：150x100 内衬岩棉，外涂防火涂料，阻燃耐火时间≥90min	套	2	仅供参考，需根据现场实际情况核实
32	水平等径垂直弯通	BxHxL：250x150 内衬岩棉，外涂防火涂料，阻燃耐火时间≥90min	套	4	仅供参考，需根据现场实际情况核实
33	等径垂直下弯通	BxHxL：150x100 隔板2：1 内衬岩棉，外涂防火涂料，阻燃耐火时间≥90min	套	8	仅供参考，需根据现场实际情况核实
34	等径垂直下弯通	BxHxL：150x100 内衬岩棉，外涂防火涂料，阻燃耐火时间≥90min	套	4	仅供参考，需根据现场实际情况核实
35	等径垂直下弯通	BxHxL：250x150 内衬岩棉，外涂防火涂料，阻燃耐火时间≥90min	套	4	仅供参考，需根据现场实际情况核实
36	等径垂直上弯通	BxHxL：150x100 隔板2：1 内衬岩棉，外涂防火涂料，阻燃耐火时间≥90min	套	8	仅供参考，需根据现场实际情况核实
37	等径垂直上弯通	BxHxL：150x100 内衬岩棉，外涂防火涂料，阻燃耐火时间≥90min	套	4	仅供参考，需根据现场实际情况核实
38	等径垂直上弯通	BxHxL：250x150 内衬岩棉，外涂防火涂料，阻燃耐火时间≥90min	套	4	仅供参考，需根据现场实际情况核实
39	等径垂直三通	BxHxL：150x150 隔板2：1 内衬岩棉，外涂防火涂料，阻燃耐火时间≥90min	套	1	仅供参考，需根据现场实际情况核实
40	热镀锌扁钢	-25x4	米	1250	
41	防爆操作柱	2 灯2 按钮1 就地远方切换开关	套	12	详见电动阀控制原理图
42	热镀锌钢管	DN20/DN25/DN32/DN40	米		数量按实，消防部分表面涂防火涂料。
43	热镀锌钢管	DN25	米		数量按实，消防部分表面涂防火涂料。
44	热镀锌钢管	DN32	米		数量按实，消防部分表面涂防火涂料。
45	热镀锌钢管	DN40	米		数量按实，消防部分表面涂防火涂料。
46	防爆绕线管	DN25 长度0.7m	套	34	
47	防爆绕线管	DN32 长度0.7m	套	72	
48	防爆绕线管	DN40 长度0.7m	套	1	
49	排水型防爆隔离密封盒	DN25	套	10	
50	排水型防爆隔离密封盒	DN32	套	16	
51	排水型防爆隔离密封盒	DN40	套	10	
52	热镀锌扁钢	-40x6	米	30	设备间设备接地干线
53	人工垂直接地极	热镀锌角钢 ∠-50x5mm 2.5m	根	10	设备间室外增加人工接地 顶部埋深-1m，水平间距 m
54	黄绿接地线	BVR-16mm 长度1.0m	根	20	铜线 mm3 模块箱及设备接地使用

说明：1、绕线管、堵泥等相关辅材未统计在内，由施工单位自行考虑。2．所用电器室内防护要求、防腐要求详见设计总说明；