

索普新材料盐化事业部新增空压机

电气安装工作量

序号	名称	规格	材料	单位	数量	工作内容
1	电力电缆	YJV-0.6/1KV-3*185+2*95	聚乙烯铜芯	米	2根X400米=800米	开盘、检查、敷设、切断，排列整齐、固定、临时封头，挂牌。
2	电力电缆头制作安装	YJV-0.6/1KV-3*185+2*95	聚乙烯铜芯	个	4	定位、量尺寸、锯断、剥切、包缠绝缘、安装、校接线。
3	槽式桥架（主桥架）	W*H=600*300	玻璃钢	米	279	组队、螺栓固定、弯头、三通、盖板、附件安装。
4	槽式桥架（进线段）	W*H=300*150	玻璃钢	米	14	组队、螺栓固定、弯头、三通、盖板、附件安装。
5	槽钢（桥架支持）	10#	热镀锌	米	296	制作、平直、划线、下料、钻孔、焊接、刷漆、安装、补刷漆。
6	槽钢（公用电房电缆层桥架）	10#	热镀锌	米	46	制作、平直、划线、下料、钻孔、焊接、刷漆、安装、补刷漆。
7	角钢（桥架支持）	L50*50*5	热镀锌	米	116	制作、平直、划线、下料、钻孔、焊接、刷漆、安装、补刷漆。

说明：1、江苏索普新材料盐化事业部空压站新增一台空压机，需要从盐化公用电房新增一路600MM宽桥架至空压站，然后沿桥架敷设两根YJV-3*185+2*95电力电缆。2、公用电房电缆层桥架加固。

王松 2026.8.20

王松 2026.8.20

